

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	90			平成 29 年 10 月 27 日現在		
契約番号						
工 事 名	平成28年度橋梁上部工事(市道K2012号)					
工事箇所	さくら市葛城地内	工事種別	土木一式			
契約 情報	当初	第1回	第2回	第3回		
	契約日	平成28年9月2日	平成29年2月13日	平成29年10月6日		
	金額	404,287,200	404,287,200	410,119,200		
	変更理由及び変更内容	<p>当工事は、橋梁前後の道路が主桁架設の為の運搬路として必要であった。しかしその道路新設工事を実施するために必要な沿線地権者からの協力・同意に不測の日数を要し、年度内の完了が困難となった。このことから、繰越申請手続き中であったが、承認が得られたことにより工期を延長し、平成29年10月31日までといたしたい。</p> <p>○主桁架設及び門型クレーン設置の際の作業スペースを確保する必要が生じたことから、橋台背面部に盛土工289m3を増工いたしたい。 ○A1橋台及びA2橋台ウイング部における高欄アンカーボルト・アンカープレートについて、橋梁本体地覆部及び伸縮装置部と一体的に施工する必要が生じたことから、本工事において施工することとし、高欄用アンカーボルト・アンカープレート、ウイング部後打コンクリート1.7m3、型枠7.6m2、足場工97掛m2を増工いたしたい。 ○床版横組工、地覆</p>				
	業者名	川田・船山特定建設工事共同企業体	住所	川田建設(株) 栃木県大田原市上石上1848番地 船山建設工業(株) 栃木県さくら市喜連		
	工 事 概 要	橋長L=140.7m 幅員L=10.5m PC4径間連結ポストテンション方式		工 期 情 報	着手日	平成28年9月8日
		桁製作工:1式	床板・横組工:1式		平成28年9月8日	
		輸送工:1式	伸縮装置工:1式		~	
		支承工:1式	排水装置工:1式		平成29年3月25日	
		架設工:1式	地覆・縁石工:1式		第1回変更	
第2回変更			平成28年9月8日			
桁製作工:1式		床板・横組工:1式	~			
輸送工:1式		伸縮装置工:1式	平成29年10月31日			
支承工:1式		排水装置工:1式				
架設工:1式		地覆・縁石工:1式				
土工:1式	仮設工:1式					